

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa ul. Sosnowej w Pakosławiu						
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45100000-8	0-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi				
1	KNNR 1 0111- d.1. 01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.1		
2	Geodezja d.1. kalk. własna 1	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1		
Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
2.1	45230000-8	D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa				
3	KNNR 1 0212- d.2. 02 1	Wykopy jamiste o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III	m ³	1*0.9*1.5* 1.5 = 2.03		
4	KNNR 1 0307- d.2. 02 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³	6*0.8*1.0 = 4.80		
5	KNNR 1 0205- d.2. 02 0208-02 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi	m ³	2.03+4.8 = 6.83		
6	Wycena d.2. indywidualna 1	Zakup piasku do zasypania elementów KD.	m ³	6		
7	KNNR 1 0205- d.2. 02 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi	m ³	6		
8	KNNR 1 0214- d.2. 04 1	Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gr. I-II	m ³	6		
9	KNNR 4 1424- d.2. 02 1	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu – nowe	szt.	1		
10	KNNR 4 1411- d.2. 01 1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	6*0.8*0.1 = 0.48		
11	KNNR 4 1308- d.2. 03 1	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. wewn. 200 mm (wraz z włączeniem do istniejącej studni)	m	6		
Razem dział: D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
3		D-04.00.00 PODBUDOWA				
3.1	45233000-9	D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża				
12	KNNR 6 0101- d.3. 03 1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	590		
13	KNNR 6 0103- d.3. 03 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	590		
14	KNNR 1 0205- d.3. 02 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi	m ³	590*0.3 = 177.00		
3.2	45233000-9	D-04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem 2012				
15	KNNR 6 0109- d.3. 02 2	Podbudowy (z chudego betonu) betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	590		
Razem dział: D-04.00.00 PODBUDOWA						
4		D-05.00.00 NAWIERZCHNIA				
4.1	45233000-9	D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej				
16	KNNR 6 0502- d.4. 03 1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	590-429.78 = 160.22		
17	KNNR 6 0502- d.4. 03 1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał INWESTORA)	m ²	429.78		
Razem dział: 0-05.00.00 NAWIERZCHNIA						
5		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
5.1	45233000-9	0-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18 d.5. 1	KNR 2-31 0401-07	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie katt-11	m	166		
19 d.5. 1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa B-15 z oporem	m ³	166*(0.30*0.15+0.15*0.15) = 11.21		
20 d.5. 1	KNNR 6 0401-03	Analogia - krawężniki betonowe szare , o wymiarach 15x30 cm bez ław i podsypki	m	166-54 = 112.00		
21 d.5. 1	KNNR 6 0401-03	Analogia - krawężniki betonowe szare , o wymiarach 15x30 cm bez ław i podsypki (MATERIAŁ INWESTORA)	m	54		
Razem dział: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						