

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej we wsi Sowy					
1		Przebudowa drogi gminnej we wsi Sowy			
1	KNR 2-01 d.1 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 480.60/1000	km km	0.481	
				RAZEM	0.481
2	Geodezja d.1 kalk. własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 1 d.1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi 1922.59*0.30+961.17*0.4*0.3	m ³ m ³	692.117	
				RAZEM	692.117
4	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1922.59+961.17*0.4	m ² m ²	2307.058	
				RAZEM	2307.058
5	KNNR 6 d.1 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - beton klasy C6/8 1922.59	m ² m ²	1922.590	
				RAZEM	1922.590
6	KNNR 6 d.1 0307-01	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 10 cm, spoiny wypełnione piaskiem 1922.59-657.68	m ² m ²	1264.910	
				RAZEM	1264.910
7	KNNR 6 d.1 0307-01	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 10 cm, spoiny wypełnione piaskiem (materiał Inwestora) 657.68	m ² m ²	657.680	
				RAZEM	657.680
8	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.0675*961.17	m ³ m ³	64.879	
				RAZEM	64.879
9	KNNR 6 d.1 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 961.17	m m	961.170	
				RAZEM	961.170
10	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza 720.88	m ² m ²	720.880	
				RAZEM	720.880
11	KNNR 6 d.1 0113-05 analogia	Pobocza z materiału pozyskanego przy korytowaniu o grubości po zagęszczeniu 10 cm 720.88	m ² m ²	720.880	
				RAZEM	720.880
12	Wycena indywidualna d.1	Koszt zabezpieczenia czasowej organizacji ruchu 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000