

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi w Osieku - etap II						
1		Przebudowa drogi w Osieku - etap II				
1	KNR 2-01 0119-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-wraz z obsługą geodezyjną i inwentaryzacja	km	0.416		
2	KNNR 1 0202-d.1 03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi - wykonanie koryta	m ³	637.455		
3	KNNR 6 0103-d.1 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1994.350		
4	KNNR 6 0109-d.1 02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - chudy beton B7,5	m ²	1733.350		
5	KNNR 6 0307-d.1 01	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 10 cm, spoiny wypełnione piaskiem (płyty Wykonawcy)	m ²	1733.350		
6	KNR 2-01 0506-d.1 04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr. kat. I-III - pobocza	m ²	652.500		
7	KNR 2-31 0402-d.1 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	56.550		
8	KNNR 6 0401-d.1 05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	870.000		
9	KNR 2-31 1406-d.1 03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	13.000		
10	KNR 2-31 1406-d.1 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	8.000		
11	KNR 2-31 1406-d.1 05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	2.000		
Razem dział: Przebudowa drogi w Osieku - etap II						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						