

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA DRÓGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W SWOROWIE					
1		Przebudowa drogi gminej w Sworowie			
1	KNR 2-01 d.1 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0.32273	km km	0.323	
				RAZEM	0.323
2	Geodezja d.1 kalk. własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 1 d.1 0102-04 z.sz.3.5	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni - stok o nachyleniu 1:3 do 1:2 poz.4/10000	ha ha	0.070	
				RAZEM	0.070
4	KNR 2-01 d.1 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem 696	m ² m ²	696.00	
				RAZEM	696.00
5	KNR-W 5-10 d.1 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNNR 6 d.1 0803-01	Analogia - ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 6 d.1 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce piaskowej 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu (poz.7)*(0.3*0.15+0.15*0.15)	m ³ m ³	0.338	
				RAZEM	0.338
9	KNR 4-04 d.1 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze poz.6*0.08+poz.7*0.3*0.1+poz.8	m ³ m ³	0.648	
				RAZEM	0.648
10	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km poz.9	m ³ m ³	0.648	
				RAZEM	0.648
11	KNNR 1 d.1 0202-03	Wykonanie wykopów - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi poz.18*0.37+poz.19*0.47+(poz.24+poz.25)*0.4*0.4+poz.33*0.1+poz.29*0.10	m ³ m ³	762.338	
				RAZEM	762.338
12	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km kolejne 2km Krotność = 2 478.33	m ³ m ³	478.33	
				RAZEM	478.33
13	KNNR 1 d.1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp. pozyskanego urobku na odl. do 1 km sam.samowylad. w miejsce wbudowania w nasyp (poz.19-poz.22)*0.1	m ³ m ³	53.57	
				RAZEM	53.57
14	d.1 kalk. własna	Zakup piasku z dowozem poz.13	m ³ m ³	53.57	
				RAZEM	53.57
15	KNNR 1 d.1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II poz.13	m ³ m ³	53.57	
				RAZEM	53.57
16	KNR 2-01 d.1 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr. I-III poz.19-poz.22	m ² m ²	535.65	
				RAZEM	535.65
17	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.18+poz.19	m ² m ²	1405.100	
				RAZEM	1405.100

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 6 d.1 0109-03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - beton klasy C6/8 827.45	m ² m ²	 827.450	 827.450
				RAZEM	827.450
19	KNNR 6 d.1 0109-03	Podbudowy betonowe gr.30 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - beton klasy C6/8 Krotność = 1.5 (poz.20+poz.21+poz.22)-poz.18	m ² m ²	 577.650	 577.650
				RAZEM	577.650
20	KNNR 6 d.1 0307-01	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem (MATERIAŁ WYKONAWCY) 1305.6+40.5-poz.21+17	m ² m ²	 743.100	 743.100
				RAZEM	743.100
21	KNNR 6 d.1 0307-01	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem (MATERIAŁ INWESTORA) 620	m ² m ²	 620.000	 620.000
				RAZEM	620.000
22	KNNR 6 d.1 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zatoka postojowa 42	m ² m ²	 42.000	 42.000
				RAZEM	42.000
23	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.065*(poz.24+poz.25)	m ³ m ³	 30.687	 30.687
				RAZEM	30.687
24	KNNR 6 d.1 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej (MATERIAŁ WYKONAWCY) 452.9+19.2-poz.25	m m	 202.100	 202.100
				RAZEM	202.100
25	KNNR 6 d.1 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej (MATERIAŁ INWESTORA) 270	m m	 270.000	 270.000
				RAZEM	270.000
26	KNR 2-01 d.1 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III poz.29	m ² m ²	 618.500	 618.500
				RAZEM	618.500
27	Wycena indywidualna d.1	Zakup humusu poz.29*0.1	m ³ m ³	 61.850	 61.850
				RAZEM	61.850
28	KNNR 1 d.1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II (ziemia urodzajna do humusowania poboczy) z transportem urobku na odległość 2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładoczymi poz.29*0.1	m ³ m ³	 61.850	 61.850
				RAZEM	61.850
29	KNNR 1 d.1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. Krotność = 2 618.5	m ² m ²	 618.500	 618.500
				RAZEM	618.500
30	KNR 2-31 d.1 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
31	KNR 2-31 d.1 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
32	KNR 2-01 d.1 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III poz.33	m ² m ²	 473.000	 473.000
				RAZEM	473.000
33	KNNR 6 d.1 0113-05	Pobocze z kruszyw łamanych granitowych (0-31,5mm) o grubości po zagęszczeniu 10 cm 469.5+3.5	m ² m ²	 473.000	 473.000
				RAZEM	473.000
34	KNR 2-31 d.1 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
35	Wycena indywidualna d.1	Koszt zabezpieczenia czasowej organizacji ruchu 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000